

Kostenberechnung

Schwetzingen Kuratausch (2404)

Leistungsverzeichnisse (LV)

- Kostengliederung: DIN 276 (2018-12)

- **Gesamt, Netto:** **549.180,70 EUR**

- zzgl. MwSt.: 104.344,34 EUR

- **Gesamt, Brutto:** **653.525,04 EUR**

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).

- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
500	Außenanlagen und Freiflächen Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			480.280,70 571.534,04
510	Erdbau			20.370,00
511	Herstellung			20.370,00
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			20.370,00
01.03.1	Ungeb. Tragschicht Krg.16/32 anteilig ausbauen	100 m3	28,00	2.800,00
01.03.2	Boden und ungeb. Tragschicht ausbauen, lagern,	70 m3	55,00	3.850,00
01.03.3	Boden ausbauen, lagern	5 m3	50,00	250,00
01.03.4	Füllmaterial liefern,	5 m3	55,00	275,00
01.06.3	Rohplanum in Teilflächen des Spielfeldes,	2.050 m2	6,30	12.915,00
01.06.9	Dynamischer Lastplattendruckversuch	2 St	140,00	280,00
530	Oberbau, Deckschichten			294.295,20
531	Wege			35.745,00
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			35.745,00
01.05.1	Planum nachprofilieren	180 m2	5,50	990,00
01.05.2	Ergänzende Tragschicht Krg. 0/32 ohne Bindemittel	15 m3	85,00	1.275,00
01.05.3	Asphalttragschicht aus AC 22 TN	180 m2	82,00	14.760,00
01.05.4	Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN herstellen,	180 m2	82,00	14.760,00
01.05.5	Naht in Asphalttschicht herstellen,	360 m	11,00	3.960,00
535	Sportplatzflächen			258.550,20
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			258.550,20
01.06.4	Unt. Tragschicht Krg. 0/32 o. Bindem. (Rand, Rep.-Flächen)	15 m3	85,00	1.275,00
01.06.5	Obere Tragsch. Krg. 0/11 o. Bindem. (Rand, Rep.-Flächen)	15 m3	90,00	1.350,00
01.06.6	Obere Tragschicht Krg. 0/11 ohne Bindemittel,	110 m3	65,00	7.150,00
01.06.10	Geb. elastische Tragschicht im Ortseinbau (Rand, Rep.-Fläch...	2.050 m2	22,00	45.100,00
01.06.11	Reinigung der elastischen Tragschicht;	7.488 m2	0,15	1.123,20
01.06.12	Unebenheiten der vorh. elastischen Tragschicht	100 m2	4,00	400,00
01.06.13	Stabilisierung der vorh. elastischen Tragschicht	7.488 m2	1,75	13.104,00
01.06.14	Probestück der elastischen Tragschicht	1 St	30,00	30,00
01.06.15	Kunststoffrasen teilverfüllt, Garnkombination,	7.488 m2	21,00	157.248,00
01.06.16	Quarzsand gem. DIN 18035-7 als Füllstoff	188 t	105,00	19.740,00
01.06.17	Linierung und Markierung (Großspielfeld)	1 ps...	2.800,00	2.800,00
01.06.18	Hülsendeckel von Eckfahne bekleben	4 St	35,00	140,00
01.06.19	Regnerdeckel inkl. Umrandung neu bekleben,	3 St	180,00	540,00
01.06.20	Pflege und Wartung des Kunststoffrasenspielfeldes	5 St	1.650,00	8.250,00
01.06.21	Quarzsand als Sackware	1 to	300,00	300,00
540	Baukonstruktionen			18.525,00
541	Einfriedungen			18.525,00
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			18.525,00
01.08.1	Zuschauerbarriere aus Stahlrohr, o. Ausfachung,	285 m	65,00	18.525,00
550	Technische Anlagen			31.178,00
551	Abwasseranlagen			31.178,00
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			31.178,00
01.06.1	Sport-Entwässerungsmuldenrinne	354 m	77,00	27.258,00

Kostenberechnung

Schwetzingen Kuratausch (2404)

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
01.06.2	Zulage für Ablauf (Systemablauf)	14 St	280,00	3.920,00
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			8.490,00
561	Allgemeine Einbauten			400,00
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			400,00
01.07.6	Vorh. Abfallbehälter wieder einbauen.	8 St	50,00	400,00
562	Besondere Einbauten			8.090,00
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			8.090,00
01.07.1	Einbau vorhandener Spieler-/Betreuerkabine,	2 St	625,00	1.250,00
01.07.2	Sicherheitsbodenhülse für Fußball-Grenzstange,	4 St	180,00	720,00
01.07.3	Grenzstange	4 St	50,00	200,00
01.07.4	Großspielfeldtor mit Netzbügel und Bodenrahmen	2 St	2.800,00	5.600,00
01.07.5	Pfostenmanschette für Fußballtor	4 St	80,00	320,00
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freifläc...			107.422,50
591	Baustelleneinrichtung			4.250,00
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			4.250,00
01.01.1	Bauzaun mobil	220 m	15,00	3.300,00
01.01.2	Zulage für das Umsetzen des Bauzauns	100 m	5,00	500,00
01.01.3	Vorh. Stromverteilung und Schaltanlage freischalten:	1 ps...	450,00	450,00
593	Sicherungsmaßnahmen			10.000,00
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			10.000,00
01.01.7	Mobile Baustraße	500 m2	20,00	10.000,00
594	Abbruchmaßnahmen			85.135,00
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			85.135,00
01.02.1	Abfallbehälter demontieren.	8 St	75,00	600,00
01.02.2	Bituminösen Oberbau senkrecht schneiden,	360 m	12,00	4.320,00
01.02.3	Bituminöse Befestigung	180 m2	15,50	2.790,00
01.02.4	Rohrbarriere aus Stahlrundrohr abbrechen	340 m	9,50	3.230,00
01.02.5	Sport-Muldenrinne abbrechen (Beton)	355 m	8,00	2.840,00
01.02.6	Zulage Abbruch Ablauf der Sport-Muldenrinne	14 St	80,00	1.120,00
01.02.7	Kunststoffrasenbelag pulverfüllt ausbauen, beseitigen	7.488 m2	5,00	37.440,00
01.02.8	Vorh. elastische Tragschicht aufnehmen,	2.050 m2	15,00	30.750,00
01.02.11	Fußballtor (B = 7,32 m) abbrechen und beseitigen.	2 St	300,00	600,00
01.02.12	Bodenhülse von Eckfahne bzw. Grenzstange	4 St	30,00	120,00
01.02.13	Spielerkabine ausbauen, zwischenlagern	2 St	200,00	400,00
01.02.17	Wurzeln entfernen	5 h	100,00	500,00
01.02.18	Absetzcontainer 7 m3 Volumen	1 St	335,00	335,00
01.02.19	Gebühr für Entsorgung von Baumwurzeln	1 to	90,00	90,00
596	Materialentsorgung			6.662,50
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			6.662,50
01.03.5	Bodenuntersuchung gemäß Ersatzbaustoffverordnung	1 St	1.000,00	1.000,00
01.03.6	Boden/Tragschichtmaterial von Miete laden,	75 m3	57,00	4.275,00
01.03.7	Zulage Gebühr/Entsorgung BM-0*	75 m3	18,50	1.387,50
597	Zusätzliche Maßnahmen			1.375,00
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			1.375,00
01.01.5	Suchgräben, T 0 bis 1,25 m	5 m3	90,00	450,00
01.01.6	Dränsammler spülen	370 m	2,50	925,00
700	Baunebenkosten			44.400,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			52.836,00
720	Vorbereitung der Objektplanung			-
721	Untersuchungen			-
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			-
01.99.4	Untersuchung elastische Tragschicht ISP	1 ps...	-	-

Kostenberechnung

Schwetzingen Kuratausch (2404)

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
730	Objektplanung			43.300,00
732	Freianlagen			43.300,00
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			43.300,00
01.99.1	Honorar Objektplanung Freianlagen	1 ps...	43.300,00	43.300,00
740	Fachplanung			1.100,00
745	Ingenieurvermessung			1.100,00
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			1.100,00
01.01.4	Einmessung und Absteckung der Quer- und Längsachsen	1 ps...	1.100,00	1.100,00
01.99.3	Bestandsaufmaß H+S Ingenieure	1 ps...	-	-
800	Finanzierung			24.500,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			29.155,00
890	Sonstige Finanzierungskosten		24.500,00	24.500,00
01	LV Sanierung Kunstrasenspielfeld Var.01 2025-05-22			24.500,00
01.99.2	Sicherheit ca. 5 % für Unvorhergesehenes	1 ps...	24.500,00	24.500,00

Gesamtsumme: Schwetzingen Kuratausch		Gesamt, Netto:	549.180,70 EUR
		zzgl. MwSt.:	104.344,34 EUR
		Gesamt, Brutto:	653.525,04 EUR